

«СОГЛАСОВАНО»			«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:		3624790.8 руб.	Смета на сумму:		3624790.8 руб.
/			/		
«	»	20 г.	«	»	20 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)

ПК РИК (вер. 1.3.220119)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 13/1-ИБ-22.1

Ремонт существующего дворового проезда вдоль домов №133, 133Б, 135, 137А по улице Комарова. Строительство тротуара вдоль дома № 135а по улице Комарова по программе "Инициативное бюджетирование в 2022 г."

Составлен		базисно-индексным	методом
Основание		Дефектная ведомость	
		(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен		04.2022	(01.01.2000)
Сметная стоимость		3 624,791 (0,000)	тыс. руб.
в том числе			
строительных работ		3 020,659 (303,622)	тыс. руб.
монтажных работ		0,000 (0,000)	тыс. руб.
оборудования		0,000 (0,000)	тыс. руб.
прочих затрат		0,000 (0,000)	тыс. руб.
		Средства на оплату труда рабочих	403,699 (17,408) тыс. руб.
		Нормативные затраты труда рабочих	2 078,73 чел.-ч.
		Нормативные затраты труда машинистов	310,68 чел.-ч.
		Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фиц. иент. ы	всего с учётом коэф.фиц.иент. тов	на единицу	коэф. фиц. иент. ы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. РЕМОНТ ДВОРОВОГО ПРОЕЗДА											
1	ФЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объём: 3151.40*0.06	100 м³	1,89084		1,89084					137 756
		1 ОТ					1 494,14		2 825,18	23,19	65 516
		3 ЭМ					4 292,73		8 116,87	8,9	72 240
		2 в т. ч. ОТм					464,37		878,05	23,19	20 362
		4 М								6,79	
		ЗТ	чел.-ч	179,80		339,97					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		86,28					
		Итого по расценке					5 786,87		10 942,05		137 756
		ФОТ							3 703,23		85 878
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			4 666,07		91 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			2 990,36		55 477
2	ФЕРр 68-14-2	Всего по позиции Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	10		10			18 598,48		285 208 155 303
		1 ОТ					437,36		4 373,60	23,19	101 424
		3 ЭМ					605,38		6 053,80	8,9	53 879
		2 в т. ч. ОТм					64,38		643,80	23,19	14 930
		4 М								6,79	
		ЗТ	чел.-ч	52,63		526,30					
		ЗТм	чел.-ч	6,40		64,00					
		Итого по расценке					1 042,74		10 427,40		155 303
		ФОТ							5 017,40		116 354
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	102	0,85	86,7			5 117,75		100 879
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54	0,8	43,2			2 709,40		50 265
3	ФССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза	353,4		353,4	3,28		18 254,55 1 159,15	8,9	306 447 10 316
4	ФССЦпг 03-21-01-039	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 39 км	1 т груза	353,4		353,4	22,83		1 159,15 8 068,12	8,9	10 316 71 806
5	ФЕР 27-02-010-01	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	10		10			8 068,12		71 806 313 496
		1 ОТ					590,51		5 905,10	23,19	136 939
		3 ЭМ					73,02		730,20	8,9	6 499
		2 в т. ч. ОТм					8,70		87,00	23,19	2 018
		4 М					2 504,53		25 045,30	6,79	170 058
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		1 000					
		ЗТ	чел.-ч	69,80		698,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		6,50					
		Итого по расценке					3 168,06		31 680,60		313 496
		ФОТ							5 992,10		138 957
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			7 550,05		148 823
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			4 838,62		89 766
6	ФССЦ 05.2.03.03-0021	Всего по позиции Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м³	шт	950		950	71,93		44 069,27 68 333,50	6,79	552 085 463 984
7	ФЕР 27-04-001-04	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем: 3151.40*0.08	100 м³	2,52112		2,52112			68 333,50		463 984 128 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					173,23		436,73	23,19	10 128
		3 ЭМ					5 268,76		13 283,18	8,9	118 220
		2 в т. ч. ОТм					267,67		674,83	23,19	15 649
		4 М					17,08		43,06	6,79	292
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м³	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	21,60		54,46					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		51,94					
		Итого по расценке					5 459,07		13 762,97		128 640
		ФОТ							1 111,56		25 777
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			1 400,57		27 607
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			897,58		16 652
		Всего по позиции							16 061,12		172 899
8	ФССЦ 02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м³	252,112		252,112	108,40		27 328,94	6,79	185 564
		Всего по позиции							27 328,94		185 564
9	ФЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	4,1		4,1					1 427
		1 ОТ								23,19	
		3 ЭМ					39,10		160,31	8,9	1 427
		2 в т. ч. ОТм					7,15		29,32	23,19	680
		4 М								6,79	
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		4,223					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		2,71					
		Итого по расценке					39,10		160,31		1 427
		ФОТ							29,32		680
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			36,94		728
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			23,68		439
		Всего по позиции							220,93		2 594
10	ФССЦ 01.2.01.01-0011	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-50/70 Объем: 4.10*1.03	т	4,223		4,223	2 194,14		9 265,85	6,79	62 915
		Всего по позиции							9 265,85		62 915
11	ФЕР 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м²	3,1514		3,1514					241 811
		1 ОТ					182,32		574,56	23,19	13 324
		3 ЭМ					7 479,03		23 569,42	8,9	209 768
		2 в т. ч. ОТм					234,46		738,88	23,19	17 135
		4 М					874,78		2 756,78	6,79	18 719
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	20,86		65,74					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		59,40					
		Итого по расценке					8 536,13		26 900,76		241 811
		ФОТ							1 313,44		30 459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			1 654,93		32 622
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			1 060,60		19 677
12	ФССЦ 04.2.01.01-0050	Всего по позиции Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем: 3151.40*0.04*24/1000	т	3,025344		3,025344	491,01		29 616,29 1 485,47	6,79	294 110 10 086
13	ФЕР 27-06-030-01	Всего по позиции При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м²	3,1514		3,1514			1 485,47		10 086 119 238
		1 ОТ			16		3,29		165,89	23,19	3 847
		3 ЭМ			16		254,89		12 852,17	8,9	114 384
		2 в т. ч. ОТм			16		5,95		300,01	23,19	6 957
		4 М			16		2,94		148,24	6,79	1 007
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	П	16	П					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	16	17,65					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	16	23,70					
		Итого по расценке					261,12		13 166,30		119 238
		ФОТ							465,90		10 804
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			587,03		11 571
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			376,21		6 979
14	ФССЦ 04.2.01.01-0050	Всего по позиции Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем: 3151.40*0.02*24/1000	т	1,512672		1,512672	491,01		14 129,54 742,74	6,79	137 788 5 043
		Всего по позиции							742,74		5 043
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							223 424,16		1 907 385
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							14 281,06		331 178
		эксплуатация машин и механизмов							64 765,95		576 417
		материальные ресурсы							135 149,88		917 668
		перевозка							9 227,27		82 122
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							17 632,95		408 909
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							21 013,34		414 205
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							12 896,45		239 255
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							257 333,95		2 560 845
Раздел 2. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ											
15	ФЕРр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м²	3,71		3,71					12 246
		1 ОТ					142,34		528,08	23,19	12 246
		3 ЭМ								8,9	
		2 в т. ч. ОТм								23,19	
		4 М								6,79	
		ЗТ	чел.-ч	18,68		69,30					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					142,34		528,08		12 246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 812/пр приказ Минстроя № 774/пр	ФОТ							528,08		12 246
		НР	%	102	0,85	86,7			538,64		10 617
		СП	%	54	0,8	43,2			285,16		5 290
16	ФССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ Объем: 22.26*1.428	1 т груза	31,78728		31,78728		3,28	1 351,88 104,26	8,9	28 153 928
17	ФССЦпг 03-21-01-039	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 39 км	1 т груза	31,78		31,78		22,83	104,26 725,54	8,9	928 6 457
18	ФЕР 27-02-010-01	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	4,2		4,2			725,54		6 457 131 667
		1 ОТ					590,51		2 480,14	23,19	57 514
		3 ЭМ					73,02		306,68	8,9	2 729
		2 в т. ч. ОТм					8,70		36,54	23,19	847
		4 М					2 504,53		10 519,03	6,79	71 424
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		420					
		ЗТ	чел.-ч	69,80		293,16					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		2,73					
		Итого по расценке					3 168,06		13 305,85		131 667
		ФОТ							2 516,68		58 361
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			3 171,02		62 505
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			2 032,22		37 701
19	ФССЦ 04.1.02.05-0006	Всего по позиции Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м³	10,53		10,53		592,76	18 509,09 6 241,76	6,79	231 873 42 382
20	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Всего по позиции Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м³	0,162		0,162		519,80	6 241,76 84,21	6,79	42 382 572
21	ФССЦ 05.2.03.03-0031	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³	шт	420		420		22,36	84,21 9 391,20	6,79	572 63 766
22	ФЕР 27-04-001-04	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем: 371.00*0.08	100 м³	0,2968		0,2968			9 391,20		63 766 15 144
		1 ОТ					173,23		51,41	23,19	1 192
		3 ЭМ					5 268,76		1 563,77	8,9	13 918
		2 в т. ч. ОТм					267,67		79,44	23,19	1 842
		4 М					17,08		5,07	6,79	34
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м³	П		П					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	21,60		6,41					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		6,11					
		Итого по расценке					5 459,07		1 620,25		15 144
		ФОТ							130,85		3 034
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			164,87		3 249
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			105,66		1 960
		Всего по позиции							1 890,78		20 353
23	ФССЦ 02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м³	29,68		29,68	108,40		3 217,31	6,79	21 846
		Всего по позиции							3 217,31		21 846
24	ФЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,48		0,48					167
		1 ОТ								23,19	
		3 ЭМ					39,10		18,77	8,9	167
		2 в т. ч. ОТм					7,15		3,43	23,19	80
		4 М								6,79	
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,4944					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,32					
		Итого по расценке					39,10		18,77		167
		ФОТ							3,43		80
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			4,32		86
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			2,77		52
		Всего по позиции							25,86		305
25	ФССЦ 01.2.01.01-0011	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-50/70 Объем: 0.48*1.03	т	0,4944		0,4944	2 194,14		1 084,78	6,79	7 366
		Всего по позиции							1 084,78		7 366
26	ФЕР 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м²	0,371		0,371					28 468
		1 ОТ					182,32		67,64	23,19	1 569
		3 ЭМ					7 479,03		2 774,72	8,9	24 695
		2 в т. ч. ОТм					234,46		86,98	23,19	2 017
		4 М					874,78		324,54	6,79	2 204
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	20,86		7,74					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		6,99					
		Итого по расценке					8 536,13		3 166,90		28 468
		ФОТ							154,62		3 586
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			194,82		3 841
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			124,86		2 317
		Всего по позиции							3 486,58		34 626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ФССЦ 04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объём: 371.00*0.04*24/1000	т	0,35616		0,35616	491,01		174,88	6,79	1 187
Всего по позиции									174,88		1 187
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)									39 663,79		332 196
<i>в том числе</i>											
оплата труда									3 127,27		72 521
эксплуатация машин и механизмов									4 663,94		41 509
материальные ресурсы									31 042,78		210 781
перевозка									829,80		7 385
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)									3 333,66		77 307
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)									4 073,67		80 298
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)									2 550,67		47 320
Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)									46 288,13		459 814
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)											
ВСЕГО прямые затраты по смете									263 087,95		2 239 581
<i>в том числе</i>											
оплата труда									17 408,33		403 699
эксплуатация машин и механизмов									69 429,89		617 926
материальные ресурсы									166 192,66		1 128 449
перевозка									10 057,07		89 507
Всего ФОТ (справочно)									20 966,61		486 216
Всего накладные расходы									25 087,01		494 503
Всего сметная прибыль									15 447,12		286 575
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									303 622,08		3 020 654,17
<i>в том числе</i>											
НДС										20	604 130,83
ВСЕГО по смете с НДС											3 624 785,00
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2%											72 495,00
ИТОГО											3 697 280,00

Составил Инженер-сметчик Ю.А. Сырникова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]